

# BAS-P

## ansvar och uppgifter

### Generellt

Ha koll på alla aktörernas arbetsmiljöansvar	
Veta hur företaget arbetar systematiskt med arbetsmiljö	
Se över arbetsmiljön med beställaren/byggherren och upprätta en första riskbedömning	

### Inför projektering

<b>Tilldelning av uppdraget som BAS-P</b>	
Byggherren har skriftligen överlåtit BAS-P ansvaret med en tydlig avgränsning	
Har en överlämning skett mellan dig och en eventuell tidigare BAS-P?	
Vid behov upprätta en förhandsanmälan till Arbetsmiljöverket	
<b>Inkludera arbetsmiljön i uppdrag till projektörerna</b>	
Prata arbetsmiljö med respektive projektör	
Red ut vilka risker respektive projektör kan tänkas skapa	
Gå igenom Arbetsmiljöverkets checklista för projekteringsansvar med varje projektör	
Se över hur de olika projektörerna kan tänkas skapa risker för varandra	

### Under projektering

<b>Samordna tillämpningen av relevanta arbetsmiljöregler (AML 3 kap §7a)</b>	
Prata med alla projektörer för att se vilka risker som finns	
Begär in riskbedömningar från alla projektörer	
Upprätta lista med gällande lagar och föreskrifter (s.k. laglista)	
Upprätta en lista över kunden/byggherrens krav och mål inom arbetsmiljöområdet	
<b>Beakta arbetsmiljöplan och annan relevant dokumentation (AML 3 kap §7a)</b>	
Upprätta arbetsmiljöplan	
Se till att arbetsmiljöplanen uppdateras under projekteringen	
Se till att påverkade projektörer/entreprenörer informeras om andra projektörers risker	
Upprätta en processbeskrivning över hantering av arbetsmiljö under projekteringen	
<b>Delta i planering och ledning av projektering (AFS 1999:3 §11)</b>	
Ha rollen som projekteringsledare	
Delta på projekteringsmöten	

<b>Samordna så att risker för ohälsa och olyckor förebyggs under utförandet (AFS 1999:3 §11)</b>	
Hälsofarliga material vid rivning kartläggs genom provtagning och riskanalys	
Stabilitet hos objekt som ska rivas har undersökts	
<b>Samordna tillämpningen av arbetsmiljöfrågor</b>	
Begär in riskbedömningar från alla projektörer	
Se till att alla riskanalyser uppdateras under projekteringen	
Ta upp risker och riskområden på projekteringsmöten	
Se till att varje projekteringsområde rapporterar om arbetsmiljön i sina lösningar	
Vid risker - se till att påverkade projektörer kommunicerar med varandra	
Var uppmärksam på arbetsmiljön för projektörernas lösningar	
<b>Samordna planering/projektering med avseende på arbetsmiljö (AFS 1999:3 §11)</b>	
Transporter på etableringsområdet ska ske på ett säkert sätt.	
Etableringsområdet ska vara tillräckligt stort så att det inte blir trångt	
Säkerställ att fotgängare separeras från transportleder med tunga fordon	
<b>Samordna och tidsplanera alla arbeten (AML 3 kap §7a / AFS 1999:3 §11)</b>	
Tidsplanera arbetena för att minimera risker	
Ta upp tidsplaneringen på projekteringsmötena	
Planering och projektering är färdigt i god tid så att samordning av arbeten kan ske	
<b>Upprätta/låta upprätta AMP när det behövs (AFS 1999:3 §12)</b>	
Se till att arbetsmiljöplanen upprättas innan arbetsplatsen etableras	
Se till att arbetsmiljöplanen uppdateras under projekteringen	

## Under utförandet inför överlämnandet

<b>Utarbeta slutdokumentation innan överlämning beskriver (1999:3 §12b)</b>	
Begär in dokumentation från projektörerna	
Säkerställ att projektörerna levererar anvisningar för säker produktion och brukande	
Sammanställ slutdokumentation inför överlämning	